



PCX用 LEDテールランプキット 取扱説明書

商品番号：05-08-0068

適応車種およびフレーム番号

PCX : JF28-1000001~1099999
: JF28-1100001~
PCX150 : KF12-1000001~

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店に ご相談下さい。
- ◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特 徴～

- ◎純正テールランプユニットと同形状のLEDテールランプキットです。
- ◎専用ソケットを採用していますので、車両側配線を無加工でLEDテール化する事が出来ます。
- ◎LED化により鮮やかでレスポンスの良い発光が得られるだけでなく、消費電力も純正バルブ比で、1/10以下に低下しますので、アイドリングストップ時などにバッテリーへ掛かる負担を軽減する効果も期待出来ます。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- 尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎純正イモビアラーム装着車両に取り付けられる場合、ポジションランプ及びライセンスプレート照明の3ヶ所全てに弊社製05-08-0283 T10ウエッジLEDバルブを装着すると、イモビアラームの解除が出来なくなりますのでご注意ください。

⚠ 注意

この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告

この内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させていただきます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
- なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商 品 内 容～



商品内容	数量
LEDテールランプ	1

～取 付 け 要 領～

1. 水平で安全な場所で、セタースタンドを掛ける等を用いて車両を安定させます。

2. シートを取り外します。

！ポイント：シート裏面のナット2個を外して、シートヒンジからシートを外します。

3. センタカバーを取り外します。


△注意：カバー類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行って下さい。

■PCX (JF28-1000001～1099999) の場合
センタカバーにあるスクリュ1個と、給油口を開いた内側にあるスクリュ2個を取り外します。
センタカバーを後方に引きながら爪部を外し、センタカバー全体を車両より取り外します。




■PCX (JF28-1100001～) / PCX150 (KF12-1000001～) の場合
センタカバーにあるスクリュ1個を取り外します。

前端両サイドの裏側にある爪部を持ち上げて外し、センタカバー全体を後方に引きながらフックを外します。
センタカバーを持ち上げ、フューエルリッドケーブルの接続を外します。




4. グラブレールカバーとグラブレールを取り外します。

グラブレールカバーを固定しているスクリュ2個を外します。




グラブレールカバーを外側に押し、溝部をグラブレール突起部から外します。



グラブレールカバーの前側を引き上げ外してから、後側を引き上げてグラブレールを取り外します。

グラブレールカバーが外れたら、グラブレール本体を固定しているボルト4本を取り外し、車両よりグラブレールを取り外します。



△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 27 \text{ N} \cdot \text{m} (2.8 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

5. ボディカバーを取り外します。

スクリュを8本取り外します。


ボディカバー後部上面のボルト2本を取り外します。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$


ボルトを外した部分のカウルの穴を、フレームのボス部分から外し、ボディカバー全体を後方に引き、フロアステップの溝部から爪部を外し、リアフェンダのストッパから、テールランプの溝部を外します。

ある程度ボディカバーが外れたところで、テールランプ配線の6Pカブラの接続を外して、車両より取り外します。



6. ボディカバーから、純正テールランプを取り外します。

純正テールランプをボディカバーへ固定しているスクリュ4本を取り外し、テールランプを取り外します。




△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 1 \text{ N} \cdot \text{m} (0.1 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

7. 純正ソケットを取り外します。

純正テールランプから、バルブソケットを反時計方向に回して取り外します。

純正バルブは使用しませんので、取り外して保管しておきます。



8. 純正テールランプの裏面上部に付いているL字型のVENTチューブ（ラバーホース）を、LEDテールランプに付け替えます。
純正ソケットをLEDテールランプに取り付けます。

LEDテールランプから出ているソケットコネクタを、先程取り外した純正バルブソケットに取り付け、配線が無理の無いように整えつつ、純正バルブソケットをLEDテールランプに取り付けます。

9. 外装類を元通り組み付けます。

取り外した際の逆手順で組み付けます。

10. 動作確認

キーをONにし、テールランプが点灯するかどうか、またブレーキを掛けた際にブレーキランプが点灯するか動作確認を行ってから走行して下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>